RUNPOTEC®

STRONGEST CABLE PULLING TOOLS

FTTH Ø 3,3 mm
Einziehband 120 m

W-BOX® | Sortimo KOMPATIBEL

Für **Lichtwellenleiter-Schutzrohre**
ab **Rohr-Innen-Ø 4 mm**

Nur Ø 3,3 mm Durchmesser
inkl. Crimphülse

Integrierter digitaler
Meterzähler – m/ft

Komplettes FTTH Set kompakt
im RUNPOTEC Systemkoffer

STATT € 505,00

€ 459,-
zzgl. MwSt.

FTTH Ø 3,3 mm - 120 m - inkl. Zubehör
RUNPOTEC Art.-Nr. 10218

VERSION: 2026-1

5303 Thalgau/Austria - Irlachstr. 31 - Tel.: +43 6235 20 335 - Fax: +43 6235 20 335 35 - office@runpotec.com

Das FTTH Ø 3,3 mm Einziehband ist ausschließlich für Lichtwellenleiter-Schutzrohre ab **Rohr-Innen-Ø 4 mm** verwendbar.

Das Spezialkunststoffband kann in Lichtwellenleiter-Schutzrohre über eine Länge von **100 m** durch **2 Loopings** mit **Ø 180 cm** geschoben werden.

Das Spezialkunststoffband kann in Lichtwellenleiter-Schutzrohre über eine Länge von **65 m** durch **16 Bögen** mit **Radius 20 cm** geschoben werden.

Umfangreiches Zubehör kompakt im RUNPOTEC Systemkoffer verstaut

- A 50 x Crimphülse
- B 5 x Zugöse RTG Ø 3 mm
- C 1 x Spezialkleber
- D 1 x Auslauf
- E 1 x Einziehhilfe
- F 1 x Gewindeschneider
- G 1 x Crimpzange
- H 1 x Kabelgleitmittel SCHAUM

Integrierter digitaler Meterzähler – m/ft

3 Jahre ohne Batteriewechsel *(bei durchschnittlicher Anwendung)*

Einfache Reparatur: ❶ Am Stabende Gewinde schneiden, Kleber auftragen, ❷ Zugöse aufschrauben

Lichtwellenleiter mit Spezialkunststoffband durch Crimphülse verbinden

Nur **Ø 3,3 mm** Durchmesser inkl. Crimphülse

Artikel		Art- Nr.
	FTTH Crimphülsen-Set Messing, VPE = 50 Stück	21105
	FTTH Zugösen-Set - Ø 3,3 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 3 mm, VPE = 3 Stück	21117
	Spezialkleber 3 g	30050
	FTTH Ø 3,3 mm - Einziehband 120 m in Kunststoffbox mit integriertem digitalen Meterzähler – m/ft	21106

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2026. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.